



YP\_Pajatie



TASOERON TIIVISTYS, PERIAATE



YP\_Pajatie  
Yläpohja  
0.25 W/m2K  
U–Arvo:  
Paloluokka:  
Ääneneristävyys:  
Rakenne alhaalta lukien:  
Kantava teräspalkki, vanha  
Kipsilevy, vanha  
12  
Muovikalvo, vanha  
0,2  
Mineraalivilla, vaihto tarvitt  
175  
Orret 50x175 k900  
Huokoinen puukuitulevy orsien päällä  
12  
Diffuusioavoin aluskate  
1  
Tuuletettu ilmarako  
100  
+koolaus 100x50 k900  
Ruoteet 50x25 k/k profiiliin mukaan  
25  
Profiilipelti  
45

TUNN.	LUKUM.	MUUTOS					NIMM.		PVM
Kaupunginosa/Kylä			Korttelit/Alue		Tontti/Rno		Vranomaisen merkintä		
			237		2				
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset									
Rakennustoimipide					Piirustusloja			Juokseva no	
Rakennuskohde					Rakennepiirustus				
Teollisuushalli					Piirustuksen sisältö			Mittakaava	
Pajatie 3					Vesikaton korjaus			1:100	
17800 Kuhmoinen					YP-rakenne			1:20	
					Detalji			1:10	
Suunnittelijan yhteystiedot: nimi, osoite ja puhelinnumero					Työnumero		Piirustuksen tunnus		Muutos
 Rakennuttamispalvelu Oy									
Itsenäisyydenkatu 17A, Tampere									
p. 040 586 2785									
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys					Suunnitteluala		Tiedosto		
					31.5.18		RAK		